

住田町橋梁長寿命化修繕計画（個別修繕計画）

令和3年3月時点

橋長区分	整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	上部工形式	仮設年次	橋長(m)	全幅員(m)	径間数(径間)	点検年度	判定区分	次回点検年度	主な修繕内容	概算工事費(百万円)	修繕実施時期		
14.5m未満	1	1006	合地沢橋	合地沢線	RCT桁	1963	12.52	6.40	1	2020(R2)	I	2025(R7)	修繕工事済(H27)				
14.5m未満	2	1007	滝の沢橋	合地沢線	鋼桁(非合成)	-	13.45	4.90	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	3	1008	下の屋敷橋	合地沢線	プレテン中空床版	1971	7.55	4.70	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	4	1009	落合橋	落合蛇山線	鋼桁(非合成)	-	13.46	4.90	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	5	1010	木津山橋	落合蛇山線	プレテン中空床版	1971	10.40	4.80	1	2020(R2)	III	2025(R7)	下部工(根継)	1.4	2023	~	2023
14.5m未満	6	1011	篠倉沢橋	落合蛇山線	プレテン中空床版	1971	12.40	4.80	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	7	1020	高橋	火の土線	RCT桁	-	12.55	4.50	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	8	1021	新屋敷橋	火の土線	プレテン中空床版	1961	14.45	4.35	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	9	1023	老の渡橋	火の土線	鋼桁(非合成)	-	10.30	6.35	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	10	1024	漆洞橋	火の土線	鋼桁(非合成)	1959	11.40	4.10	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	11	1025	滝の上橋	火の土線	プレテン中空床版	-	5.40	4.60	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	12	1027	二度成木橋	二度成木線	BOXカルバート(PC)	-	3.10	5.50	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	13	1031	船作3号橋	船作秋丸線	RC中実床版	-	5.00	5.00	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	14	1032	一の渡橋	船作秋丸線	RCT桁	1950	8.00	4.90	1	2020(R2)	II	2025(R7)	修繕工事済(H28)				
14.5m未満	15	1033	二の渡橋	船作秋丸線	RCT桁	-	8.00	16.65	1	2020(R2)	I	2025(R7)	修繕工事済(H28)				
14.5m未満	16	1034	秋丸橋	船作秋丸線	RC中実床版	1982	2.43	4.80	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	17	1035	駅前橋	上有住駅前線	プレテン中空床版	1957	11.40	6.60	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	18	2001	五東畑橋	田畑線	RCT桁	-	7.00	16.00	1	2020(R2)	III	2025(R7)	下部工(根継、断面修復)	4.7	2019	~	2023
14.5m未満	19	2002	板木橋	田畑線	RCT桁	2001	7.00	4.70	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	20	2004	棚掛橋	小口洞和野線	BOXカルバート(PC)	-	2.40	3.80	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	21	2008	中井橋	高屋敷津付線	プレテン中空床版	-	7.30	5.00	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	22	2009	平沢1号橋	新切新田線	BOXカルバート(RC)	1968	4.50	10.40	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	23	2014	横沢橋	横沢線	RC組立橋版	-	4.00	10.70	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	24	2016	狐石橋	狐石大平線	BOXカルバート(RC)	-	6.40	6.90	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	25	3001	田代橋	本町線	RC中実床版	-	7.20	14.50	1	2020(R2)	III	2025(R7)	上部工(断面修復)、下部工(根継)	4.9	2019	~	2024
14.5m未満	26	3002	大通橋	大通線	RC中実床版	1964	6.40	6.60	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	27	3003	城内橋	城内線	RCT桁	-	13.80	4.40	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	28	3004	城内橋	城内向村線	プレテン中空床版	2000	12.50	52.30	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	29	3005	大森橋	城内線	BOXカルバート(RC)	1965	3.50	4.60	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	30	3006	大森3号橋	城内線	BOXカルバート(RC)	1968	3.00	4.80	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	31	3007	鬼丸橋	鬼丸線	プレテン中空床版	1981	9.40	5.20	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	32	3008	下柏里橋	下柏里線	RCT桁	2010	4.55	7.20	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	33	3009	杉の澤橋	小股1号線	RCT桁	1974	8.05	5.30	1	2020(R2)	III	2025(R7)	上部工(断面修復)	7.2	2019	~	2023
14.5m未満	34	3012	巾北橋	巾北線	RC組立橋版	1962	3.00	6.70	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	35	3013	中上橋	中上名代沢線	BOXカルバート(RC)	1974	3.90	4.75	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	36	3015	根岸橋	根岸線	RC中実床版	1969	2.50	4.20	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	37	3019	松原橋	松原線	プレテン中空床版	1979	12.40	6.00	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	38	3021	石倉橋	石倉線	RC組立橋版	1978	4.00	7.70	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	39	3025	大祝沢1号橋	大祝線	BOXカルバート(RC)	1978	4.00	4.90	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	40	3026	大祝沢2号橋	大祝線	BOXカルバート(RC)	1968	3.90	11.70	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	41	3032	中和田1号橋	中和田小松線	BOXカルバート(PC)	1994	2.90	9.25	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	42	3035	高橋	世田米駅前線	RCT桁	2000	6.30	13.00	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	43	3036	本町橋	世田米駅前線	RC中実床版	1966	4.00	6.80	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	44	3037	柿内沢橋	世田米駅前線	RCT桁	1933	9.60	8.70	1	2020(R2)	III	2025(R7)	上部工(断面修復、防護柵塗替塗装、伸縮装置補修) 下部工(断面修復)	5.0	2023	~	2024
14.5m未満	45	3038	清水沢橋	世田米駅前線	上流側:RC中実床版 下流側:BOXカルバート	1969	2.80	4.60	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	46	3039	枝並沢橋	世田米駅前線	BOXカルバート(PC)	1975	2.40	4.80	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	47	3041	滝野橋	赤羽根峠線	RC中実床版	1971	26.20	4.70	1	2020(R2)	III	2025(R7)	護床工、袖護岸補修	10.1	2019	~	2022
14.5m未満	48	3042	北沢橋	種山高原線	プレテン中空床版	-	8.40	4.80	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	49	3044	野形3号線1号暗渠	野形3号線	BOXカルバート(RC)	1971	2.90	4.80	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	50	3045	野形3号線2号暗渠	野形3号線	BOXカルバート(RC)	-	2.60	6.00	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	51	3050	松原橋	八日町小松線	プレテン中空床版	1961	10.00	4.10	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	52	3051	小松橋	八日町小松線	プレテン中空床版	-	6.40	6.00	1	2020(R2)	I	2025(R7)	修繕工事済(R1)				
14.5m未満	53	3053	小畑橋	高瀬小畑線	鋼桁(非合成)	1959	13.40	4.20	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m未満	54	3054	合洞橋	役場住宅線	BOXカルバート(RC)	-	2.10	5.80	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m未満	55	3055	和田野橋	ありすパーク線	BOXカルバート(RC)	-	9.90	6.20	1	2020(R2)	I	2025(R7)					

住田町橋梁長寿命化修繕計画（個別修繕計画）

令和3年3月時点

橋長区分	整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	上部工形式	仮設年次	橋長(m)	全幅員(m)	径間数(径間)	点検年度	判定区分	次回点検年度	主な修繕内容	概算工事費(百万円)	修繕実施時期		
14.5m以上	56	1001	田ノ上橋	田ノ上川向線	PCT桁	1992	71.60	14.00	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	57	1002	岩沢橋	火石川向線	鋼I桁(非合成)	-	56.40	6.00	3	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	58	1004	清水橋	清水沢上和野線	PCT桁	1988	81.80	7.70	3	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	59	1005	大渡橋	合地沢線	鋼I桁(非合成)	-	65.20	7.50	3	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	60	1015	高瀬橋	高瀬十文字線	PCT桁	-	50.10	6.10	2	2020(R2)	III	2025(R7)	上部工(防護柵補修、伸縮装置補修、排水管補修) 下部工(ひび割れ注入、断面修復)	21.8	2023	~	2024
14.5m以上	61	1016	大畑橋	高瀬十文字線	プレテン中空床版	-	69.20	4.50	3	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	62	1017	黒山橋	火の土線	プレテン中空床版	-	20.00	7.60	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	63	1018	鷹の巣橋	火の土線	鋼I桁(非合成)	-	26.00	4.50	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m以上	64	1019	横川橋	火の土線	鋼I桁(非合成)	-	26.00	3.65	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	65	1022	名洞橋	火の土線	鋼I桁(非合成)	1968	30.00	10.80	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	66	1026	五葉恋橋	楡山線	PCT桁	1969	24.80	10.30	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	67	2007	川口橋	川口向川口線	鋼I桁(非合成)	-	57.50	7.90	3	2020(R2)	II	2025(R7)	修繕工事済(H27)				
14.5m以上	68	2011	中和田橋	中和田線	プレテン中空床版	1968	42.00	6.80	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	69	2013	万上橋	横沢線	プレテン中空床版	-	14.60	18.00	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	70	2015	深渡橋	天嶽小松線	PCT桁	1966	51.50	6.80	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	71	3010	金成橋	金成線	鋼I桁(非合成)	2010	29.00	12.00	2	2020(R2)	II	2025(R7)	修繕工事済(H28)				
14.5m以上	72	3011	月山橋	月山線	プレテン中空床版	1978	46.10	5.00	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	73	3016	小台橋	葉山小台線	鋼I桁(非合成)	1974	51.30	8.50	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	74	3017	葉山橋	葉山上大畑線	RCアーチ橋	1973	31.30	4.90	7	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	75	3027	只越橋	只越十文字線	PCT桁	1990	51.50	6.30	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	76	3028	高木橋	高木線	プレテン中空床版	1968	19.50	4.60	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	77	3030	堰畑橋	堰畑線	プレテン中空床版	1975	22.00	5.50	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	78	3033	土倉橋	土倉線	プレテン中空床版	1980	21.70	5.20	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	79	3034	馬洗橋	世田米駅前線	車道部:鋼I桁(非合成)、 歩道部:鋼I桁(非合成)	1978	20.00	5.00	1	2020(R2)	I	2025(R7)	修繕工事済(H30)				
14.5m以上	80	3040	種山橋	種山江刺線	鋼I桁(非合成)	1981	20.30	6.20	1	2020(R2)	I	2025(R7)	修繕工事済(H29)				
14.5m以上	81	3043	大崎橋	火石大崎線	ボステン中空床版	1934	28.10	3.55	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	82	3046	長者洞橋	長者洞線	鋼I桁(非合成)	1979	16.40	5.00	1	2020(R2)	I	2025(R7)	修繕工事済(H28)				
14.5m以上	83	3047	神渡橋	ありすパーク線	PCT桁	1977	50.70	5.00	2	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m以上	84	3048	蓬畑橋	蓬畑線	鋼I桁(非合成)	-	18.40	7.10	1	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	85	3049	小股橋	小股笹の洞線	プレテン中空床版	1972	20.90	3.60	2	2020(R2)	III	2025(R7)	上部工(床版防水、舗装打換、伸縮装置補修) 下部工(断面修復、基礎補修)		2018	~	2022
14.5m以上	86	3052	神楽橋	神楽線	プレテン中空床版	1977	22.70	4.80	1	2020(R2)	I	2025(R7)					
14.5m以上	87	3056	五葉橋	八日町小松線	車道部:RCT桁橋、歩道部: 鋼I桁(非合成)	2008	23.90	9.70	2	2020(R2)	II	2025(R7)					
14.5m以上	88	3018	ひつわり橋	山脈地ひつわり線	鋼I桁(非合成)	1971	40.00	6.90	2	H27	III	-	※撤去予定				
14.5m以上	89	1003	昭和橋	役場前線	RCT桁	1933	72.94	4.00	8	H27	III	-	※撤去予定				